



**NB! Tööd riigitee teemaal.**  
 1) Kraavi põhjas kaabli paigaldussügavus min 1m pinnasest.  
 2) Truubile lähemal, kui 2 m, kaabli paigaldussügavus min 1 m truubi põhjast.

**Tingmärgid, etapp 3**

|  |   |
|--|---|
|  | Proj. komplektalajaam                           |
|  | Proj. keskpinge maakaabel                       |
|  | Proj. madalpinge maakaabel                      |
|  | Proj. kinnine läbindamine (otstes suurkaevised) |
|  | Demontaaž                                       |

**Tingmärgid, etapp 2**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Proj. komplektalajaam  |  | Olemasolev keskpinge maakaabel             |
|  | Proj. keskpinge maakaabel  |  | Olemasolev madalpinge maakaabel            |
|  | Proj. madalpinge maakaabel   |  | Olemasolev keskpinge õhuliin               |
|  | Proj. madalpinge jaotuskapp, kapi reaalse suurus sinisega tingmärgi sees |  | Olemasolev madalpinge õhuliin              |
|  | Proj. kinnine läbindamine (otstes suurkaevised)                          |  | Olemasolev elektrikapp                     |
|  | Proj. reservtoru sidetrassile  |  | Olemasolev masti tugi                      |
|  | Proj. keskpinge kaetud juhtmega õhuliin (paljasjuhtme asendamine)        |  | Olemasolev masti tõmmits                   |
|  | Proj. keskpinge puitpost   |  | Olemasolev KP puitpost lihtalusel          |
|  | Proj. keskpinge õhuliini tõmmits   |  | Olemasolev KP r/b post lihtalusel          |
|  | Proj. keskpinge õhuliini tugi  |  | Olemasolev masti tugi lihtalusel           |
|  | Proj. maandus  |  | Olemasolev masti tõmmits lihtalusel        |
|  | Proj. madalpinge rippkeerdkaabel   |  | Olemasolev side jaotuskapp, Enefit Connect |
|  | Proj. madalpinge õhuliini tõmmits  |  | Olemasolev sideliin, Enefit Connect        |
|  | Proj. madalpinge õhuliini toega puitpost                                 |  | Olemasolev side maaliin                    |
|  | Proj. demontaaž  |  | Katastriüksuse piir                        |
|  | Proj. muru taastamine  |  | Riigitee kaitsevöönd                       |
|  | Proj. killustik-/kruuskatte taastamine                                   |  |  |

I - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist  
 a - toe/tõmmitsa kinnituskaukus põhitraaversist

|                                   |                      |   |               |          |            |                          |  |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------------|----------|------------|--------------------------|--|
| Projekt                           |                      | <b>Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond</b> |               |          |            | Tellija                  |  |
|                                   |                      | <b>Etapp 2</b>  |               |          |            | <b>Enefit Connect OÜ</b> |  |
| Joonis                            |                      | <b>Etapp 2 koondvaade</b>   |               |          |            | Joonise nr               |  |
|                                   |                      |   |               |          |            | <b>LR7190, IP5503-1</b>  |  |
| Projekteeris                      | <b>Tõnu Heinmets</b> | 03.2023   | +372 55634332 | Mootkava | 1:15400    |                          |  |
| Kontrollis                        |                      |   |               | Staadium | Tööprojekt |                          |  |
| Projektjuht                       |                      |   |               | Keel     | Leht       | Lehti                    |  |
| E-post estonia@leonhard-weiss.com |                      |   |               | EST      | 1          | 6                        |  |
| Telefon +372 601 2285             |                      |   |               |          |            |                          |  |
| Registrikood 12083348             |                      |   |               |          |            |                          |  |
| EL10665798-0001                   |                      |   |               |          |            |                          |  |