

TC0544 Liitumispunkti asukoha muutmise Toonela tee 7 kinnistul. Kesklinna linnaosa. Tallinna linn.**Lisa 1. Põhimaterjalide ja -seadmete spetsifikatsioon**

Nimetus	Tehnilised parameetrid	Ühik	Kogus	Selgitus
Kaabelliinid				
1,2 kV				
Jõukaabel + 5% varu	AXPK 4G50, Un-1,2 kV	m	18	
MP kaabli otsamuhv	50 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	1	
MP kaabli jätkumuhv	50 mm ² kaablile, Un-1,2 kV	kmpl	1	
Tarvikud				
Kaitsetoru	Ø = 110, 750N	jm	15	
Kaitsetoru	Ø = 50, 750N	jm	2	
Kollane hoiatuslint + 5% varu		jm	15	Trassile, mis jääb väljaspoole olemasolevat kaablikanaliseerimist ja reservtorusid
Ehitusliiv		m ³	4	
Mööte- ja jaotuskilbid. Tarbijaühendused				
1,2 kV				
Maanduskomplekt kilbile või kilpide grupile (nt JK/2LK + LK)	U _{tp} -50 V	kmpl	1	Sisaldab maandusvardaid, ühendusklemme, vaskjuhet

* Taastamise mahud on toodud mahtude tabelis

* Materjalide kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde teostamise iseloomust.

* Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega