



PLAAN
M1:500

Piketaaž

Maapinna kõrgus (m)

10.53	10.33	10.96	11.04	11.20	11.17	10.42	10.45
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Märkused:**
- Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus ei ole teada (joonisel on orienteeruvad asukohad ja kõrgused). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
 - Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (1250N) plast või terastoru.
 - Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
 - Tööde teostaja on kohustatud taastama ol. olukorra (sh kraavi ja muud rajatised) ja teostama teostatud tööde kohta teostusjoonised paberikandjal ja elektrooniliselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Joonis: Ristmeväli	Joonise nr. EL-07	Möötkava 1:500/A3	Leht 1/1
Stadium		Tööprojekt	Muudatus		Kuupäev
Koostas	T. Liiber	Töö nimetus: Sutlepa keskpingsvõrgu rekonstrueerimine			
Kontrollis	T. Liiber	Address: Sutlepa küla/Sutlep, Lääne-Nigula vald Lääne maakond			
Töö nr.	24-V03 (JT1136)	24-V03 TP EL-07 RISTMEVÄLI 240809 TL			
Kuupäev	09.08.2024	E-post: tonis@vorguprojekt.ee Telefon: +372 56 855 114 Reg.nr: 16520776 MTR: TEL004237		Võrguprojekt	