

TÖÖMAHTUDE TABEL

Jägala HEJ 0,4 kV elektri- ja sidevarustuskaabli rajamine
 Jägala-Joa küla/Ruu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
 Vastutav spetsialist: Asko Kuusalu

Töö nr: P864
 Staadium: tööprojekt
 14.10.2024

Nr.	Nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
Elektrivõrk						
1	kilbi paigaldamine		kmpl	3		
2	kilbi maanduse paigaldamine		kmpl	3		
3	Kaablikaevik ja 0,4 kV maakaabli paigaldamine taastamisega	2x240 mm ²	m	490		
4	Kaablikaevik ja 0,4 kV maakaabli paigaldamine taastamisega	150 mm ²	m	395		
5	0,4 kV maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil	2x110mm ² +2x50mm ²	m	20		
6	0,4 kV maakaabli+multitorustik paigaldamine kinnisel meetodil	4x110mm ² +2x50mm ²	m	35		
7	0,4 kV maakaabli+multitorustik paigaldamine kinnisel meetodil	1x110mm ² +2x50mm ²	m	15		
8	0,4 kV maakaabli paigaldamine hoones (redelil)	2x240 mm ²	m	25		
9	0,4 kV maakaabli paigaldamine (kilbivaheline)	1x25mm ²	m	10		
10	0,4 kV elektri maakaabli otsmuhvi tegemine		kmpl	10		
11	Kontrollitoimingud		objekt	1		
12	Mahamärkimine ja teostusmöödistus		objekt	1		
Sidevarustus välisosa						
13	multitorustik paigaldamine lahtisel meetodil koos taastamisega		m	2350		
14	puhumiskaabli paigaldamine		m	2540		
15	optikakaevu paigaldamine		kmpl	1		
16	Kontrollitoimingud		objekt	1		
17	Mahamärkimine ja teostusmöödistus		objekt	1		

Märkus:

Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekterijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik vajalikud materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.