Vaade 1
M 1:500

0110132 Al 3x50
kaabel lahti kaevata,
teha sisselõige
ja ühendada ringi harukappi HK2260

KM 28,04

KPL Al 3x120 522/539 m

HK2260

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 12 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

KPL242455(0110132) Al 3x50 2/4 m

ETTEVAATUST!
Drenaaž

62 Kanepi-Leevaku tee
61902:001:0942

Eino
61902:003:0075

Teerisli
62201:001:0524

Adiste-Uibo tee
62201:001:0021

Adiste-Koosakõrta tee
62201:001:0949

Vaade 2

Vaade 2
M 1:500

62 Kanepi-Leevaku tee
61902:001:0942

KPL? Al 3x120

ETTEVAATUST!
Drenaaž

Demonteeritav õhuliin

KM 28,54

Eino
61902:003:0075

Vaade 1

Vaade 3

Vaade 3
M 1:500

62 Kanepi-Leevaku tee
61902:001:0942

KM 28,58

Demonteeritav õhuliin

62 Kanepi-Leevaku tee
61902:003:0723

R/b mast toega asendada samas asukohas
uue puitmasti ja toega
mast: h=11 m, kl. 4, kreo. im
tugi: h=12 m, kl. 4, kreo. im
Masti põhimõtteline paigutusjoonis joonisel
IP7275-K3-3L1

KPL? Al 3x120

M32

Sootaga-Jakobi
61902:001:0958

Eino
61902:003:0075

Vaade 2

Tingmärke

- Projekteeritud harukapp
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Demonteeritav KP õhuliin
- Ol. olev KP kaabel
- Ol. olev KP õhuliin
- Ol. olev sidekaabel
- Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir

Projekt	**Põlva-Eoste 10 kV fiidri rekonstrueerimine Adiste külas Põlva vallas Põlvamaal (III etapp)**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 1-3**				Joonise nr	**IP7275-K3-1**
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		12.07.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	1 / 2