



**MÄRKUSED 2:**

1. Generaatori transport ja montaaž teha vastavalt seadmega kaasas olevale juhendile.
2. Orgaanilise sisaldusega pinnas generaatori alt vedada minema, kuni 0,5m sügavuseni või mineraalse pinnaseni. Väljakaevet auku vundamendi alla tuleb rajada kuni 0,5m paksune tihendatud killustikalus. Killustikalusele paigaldada betoonist 0,2m paksune betoonplaan. Tagasitüüde vundamendi ümber tuleb teha mineraalse mitteülmakerkelise pinnasega ning tihendada.
3. Kõikide kaablite sisveviigid kaitsta kaablikaitseturuga.

Tellija:	Alexela AS	Joonis:	Generaatori konteineri paigutusjoonis	Joonise nr	Mõõtkava	Leht
				EL-04	1:40 / A3	1/1
Stadium	Tööprojekt	Töönimetus:		Muudatus		Kuupäev
Koostas	R.Kasuk	Alexela Kuusalu tankla varutoide				
Kontrollis	R.Kasuk					
Proj.kood		Address:				
Töö nr	24_1310	Kuusalu tee 50, Kuusalu alevik,				
Kuupäev	28.04.2024	Kuusalul vald, Harju maakond				
		24_1310_TP_EL-04_KONTEINER_240428_RK				