LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

Materjali ladustamise luba nr. 3R/2023 25.01.2023

Teehooldaja; Leonhard Weiss Viater OÜ ja Warren Safety OÜ

Teehooldaja lubab paigaldada ...
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)-el, registrikood: 70004459
Aadress: Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa, 45403
...teele nr. 15129 Paide – Roovere - Kuimetsa tee KM 32,500-32,630

METSAMATERJALI, ladustamine järgmistel tingimustel;

1. Kaugus mulde välisservast ≥ 4,0 m
2. Ladustatud materjali kõrgus teekattest ≤ 3,0 m
3. Materjali ladustamine piki teed ≤ 130,0 m

RMK

- kooskõlastab liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemi Transpordiameti põhja regiooni liikluskorraldus osakonnaga
- tellib liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hooldamise, loa kehtivuse ajaks.
- organiseerib riigimaanteel olevate laadimiskohtade(edaspidiselt Töömaa) hooldamise tööde ajal ja lõpetamisel.

Teel ladustamise- ja laadimistööd tehes tuleb lähtuda "LIIKLUSKORRALDUSE NÕUDED TEETÖÖDEL" (Majandus- ja Taristusministeeriumi määrus nr 90. 13.07.2015) ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest asjakohastest eeskirjadest , normidest, juhendmaterjalidest.

Lisatingimused;

1. Tööd teostatakse ainult ühel teepoolel korraga.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada vastavalt selleks tööks koostatud ajagraafikule.

LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

3. Tõstemehhanismide töötamisel sõidutee muldel tuleb sulgeda liiklus mõlemas suunas reguleerijate kaasabil, kui vastassuuna vaba liikumislaius on ≤ 3,0 m (sulgemisaeg maks. 5 minutit korraga).
4. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@mnt.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
5. Tööde algusest teavitab Loa saaja Transpordiameti põhja regiooni Rapla esinduse töötajaid;
   LK osakonna peaspetsialisti Valdo Jänes - +3725117377
   peaspetsialisti Timmo Teder - +372 55504678 Rapla piirkond
6. Pärast igakordse laadimise lõppu Töömaa koristada puidu- ja muudest (muld, pori jms) jäätmetest.
7. Liikluspiirangut kasutada ainult laadimistööde teostamise ajal.
8. Peale tööde lõppu viie päeva jooksul esitada Töömaa ülevaatuseks ja/või korrastamiseks vastava teenuse tellimise kohta tellimiskiri Teehooldajale, e-posti: hoole@wv.ee
9. Tööde eest vastutavad isikud:
   - Ladustamine: Jaanis Ansi jaanis.ansi@rmk.ee +3725268144
   - Laadimistööde ja transpordi ohutus: Jaanis Ansi jaanis.ansi@rmk.ee +3725268144
10. Ladustamisel ei sõideta kokkuveotraktoritega teemaal (ladustada langi poolt).
11. Tagatakse kinnistute piirimärkide säilimine ja vajadusel taastamine.
12. **Metsamaterjali äraveol lähtuda teele kehtestatud massipiirangust või veoauto sõidu keelust.**

KEHTIVUSAEG; 25.01.2023 – 25.03.2023.a.

LEONHARD WEISS
VIATER OÜ

Warren Safety

Henrik Rooba
Teehooldaja Teemeister
+372 5056933
Leonhard Weiss Viater OÜ
Warren Safety OÜ

Luba lähetatakse meilile: sven.soomets@rmk.ee

Esitatakse Maanteeameti volitatud ametiisiku või politsei,- tolliametniku nõudmisel, koos kooskõlastatud liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeemiga.

KOOSKÕLASTATUD
Valdo Jänes – liikluskorraldaja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus
24. jaanuar 2023. a. reg nr. 172846
Leht 1 lehti 3

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Metsamaterjali kaugus sõidutee muldest > 4,0 m.
9. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.
10. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Tarnspordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.



MA tüüpjoonis	**Metsa raietööd või ladustamine**					Joonis 5-1
Töö nimetus	Metsa raietööd või metsamaterjali ladustamine			Teostamise aeg		**25.01. – 30.03.2023**
Tööde asukoht	Tee nr	**15129**	Tee nimi	**Paide – Roovere – Kuimetsa**	Km	**32,5 – 32,63**
	Muu info					
Tööde teostaja	Riigimetsa Majandamise Keskus					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Jaanis Ansi		Tel. nr	5268144	

KOOSKÕLASTATUD
Valdo Jänes – liikluskorraldaja
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus
24. jaanuar 2023. a. reg nr. 172846
Leht 2 lehti 3

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Langetamis-, virnastamis- ja laadimistöid tegevate masinate töötuled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
8. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
9. Metsamaterjali äraveol lähtuda sõidutee pindamisetöödega seonduvatest piirangutest
10. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiametit e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.



MA tüüpjoonis	**Metsamaterjali laadimistööd**				Joonis 6-1	
Töö nimetus	Metsamaterjali laadimistööd riigimaanteelt			Teostamise aeg	Kuni **30.03.2023**	
Tööde asukoht	Tee nr	**15129**	Tee nimi	**Paide – Roovere – Kuimetsa**	Km	**32,5 – 32,63**
	Muu info					
Tööde teostaja	Riigimetsa Majandamise Keskus					
Liikluskorralduse eest vastutaja	Nimi	Jaanis Ansi		Tel. nr	5268144	



Riigiteede liigid. Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. Lilla värviga lõigud tähistavad riigitee marsruudi osa, mille piires ei ole teeomanikuks Transpordiamet.

Tee liik	Kõrvalmaantee
Tee number	15129
Tee nimi	Paide - Roovere - Kuimetsa
Tee pikkus (m)	37545

▶ Puittaimestik (4018032) 2/4

▶ Asustusüksus (Kuimetsa küla) 3/4

▶ Metainfo (542567) 4/4

TAOTLUS

METSAMATERJALI LADUSTAMISEKS JA LAADIMISEKS RIIGITEE MAALT

Taotleja nimi/nimetus	Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK)
Registri- või isikukood	70004459
Asukoht/elukoht	Sagadi küla; Haljala vald; Lääne – Virumaa; 45403
Vastutava kontaktisiku nimi, tel nr ja e-post	RMK praaker Jaanis Ansi 5268144 ; jaanis.ansi@rmk.ee
palub luba ladustada metsamaterjali ajutisele laoplatsile ja lubada hiljem laadida metsamaterjali riigiteelt:	
Riigitee (nr, nimi, alg ja lõpp km); vasak/parem tee pool	Paide- Roovere- Kuimetsa mnt. 15129 32,5 – 32,7 parem pool
Metsamaterjali kogus ja nimetus (ümar-/hakkepuit)	Ümarpuit 200tm
Ladustamise algus ja lõpp aeg	25.01.2023 – 25.03.2023
Metsamaterjali riigiteelt laadimise aeg	07.00 -20.00
Ajutise laoplatsi ja selle ümbruse korrastamise ja üleandmise lõpptähtaeg	30.03.2023

Lisad –

- laoplatsi asukoht plaanil/kaardil (kohustuslik)
- kooskõlastused (olemasolul)

Taotleja : Sven Soomets Varumisjuht sven.soomets@rmk.ee 5052296	Esindusõiguse alus (esindaja puhul)	☐ Seadusjärgne ☐ Volitus (volikiri lisatud)
	Kuupäev; allkiri 23.01.23	/digitaalse allkirja kuupäev/



Riigiteede liigid. Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. Lilla värviga lõigud tähistavad riigitee marsruudi osa, mille piires ei ole teeomanikuks Transpordiamet.

Tee liik	Kõrvalmaantee
Tee number	15129
Tee nimi	Paide - Roovere - Kuimetsa
Tee pikkus (m)	37545

▶ Puittaimestik (4018032) 2/4

▶ Asustusüksus (Kuimetsa küla) 3/4

▶ Metainfo (542567) 4/4