TÄNAVAVALGUSTUSE PÕHITÖÖDE MAHUD

EHITUSTÖÖD

Nimetus	Kogus	Ühik	Selgitus
Välisvalgustusmasti paigaldus koos vundamendi ja konsooliga, valgusti paigalduskõrgus 10m (ühepoolne L-konsool, 1m)	3	tk	
0,4kV maakaabli paigaldamine torus D75 (trass)	176	jm	
Maakaabli paigaldamine kinnisel meetodil	4	m	
Kaablikaevise rajamine	172	jm	
Haljasala taastamine	353	m^2	
Maanduskomplekti paigaldus	1	tk	Vajadusel lisada maanduskomplekti
Kontrollmõõtmiste teostamine	1	töö	töö
Teostusmõõdistus	1	töö	töö
Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	töö	töö
V-konsooli paigaldamine olemasolevale mastile			
Tööde mahud ei sisalda montaažimahtusid, mis tulenevad otseselt materjalide spetsifikatsioonist. Taastamistööd teha vastavalt seletuskirjas ning joonistel näidatule.			