

Mhor 1:500
Mvert 1:50

TINGMÄRGID

1. Muld
2. Täitepinnas
3. Turvas
4. Liivaga jämemöll, kesktihe
5. Liivaga jämemöll, tihe
6. Mölline peenliiv, kohev
7. Mölline peenliiv, kesktihe
8. Mölline peenliiv, tihe
9. Rohke liivaga kruus, kesktihe
10. Kruusaga jämeliiv, kesktihe
11. Möllikas keskliiv, kesktihe
12. Rohke kruusaga möllikas keskliiv, kesktihe
13. Moreen: rohke kruusaga mölline peenliiv, tihe (kõva)
14. Moreen; liivaga mölline kruus, väga tihe
15. Moreen; liivaga mölline kruus, kesktihe ja tihe
16. Devoni nõrgalt tsementeerunud liivakivi

KAEVU TÄHIS	KK 1-13	KK 1-14	KK 1-15	KK 1-17	KK 1-18	KK 1-20	KK 1-21
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.68	69.58	69.10	69.18	68.68	68.85	69.45
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	69.68	69.58	69.10	69.18	68.77	69.00	69.45
TORU RENNI KÕRGUS (m ABS)	66.96	67.01	67.27	67.30	67.47	67.70	67.79
TORU RAJAMISSÜGAVUS	2.72	2.57	1.83	1.88	1.30	1.30	1.66
LANG ‰ / PIKKUS (m)	5						164.5
TORU LÄBIMÕÕT	PVC De 200 - 164.5m						
VAHEKAUGUSED (m)	9.5	51.7		7.0	33.7	45.9	16.8
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN							



MÄRKUSED:
1. Torustike asukoht vt. joonis AS 4-01.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
3. Ühikuta mõõdud on meetrites.
4. Kõrgused on EH2000 süsteemis.

KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija: OÜ Kehtna Vesi		Töö nr: 094/2022
	Projekt: Lelle aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud		Lelle alevik Kehtna vald Raplamaa
Vastutav spetsialist: Lauri Aim	Joonis: Kanalisatsioonitorustiku pikiprofiil KK 1-13...KK 1-21		Staadium: Tööprojekt
Projektijuht: Lauri Aim	Fail: 0942022_TP	Kuupäev: 25.04.2023	Mõõt: 1:50 1:500
Projekteerijad: Merilin Lilo / Hanno Koha			Joonis: VK-6-04