

LISA 2. Kaevandite kataloog

Ristiküla uuringuruum (uuringuluba L.MU/523600)

Kaevandi nr	Koordinaadid			Kaevandi sügavus, m	Proovi				Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	Lamami, sügavus, m	Lamami abs kõrgus, m	Veetaseme, m		
	X	Y	Z		tähis	intervall, m							sügavus maapinnast, m	abs kõrgus, m	mõõtmise aeg
						alates	kuni	pikkus							
K-1	6449820,416	542810,961	16,42	0,7	-	-	-	-	0,3	0,2	0,5	15,92	0,1	16,32	28.08.2025
K-2	6449699,866	542931,790	17,08	1,7	K-2-1	0,2	1,4	1,2	0,2	1,2	1,4	15,68	0,2	16,88	28.08.2025
K-3	6449523,640	543099,500	17,26	1,9	K-3-1	0,2	1,8	1,6	0,2	1,6	1,8	15,46	1,0	16,26	28.08.2025
K-4	6449407,537	543228,123	16,73	2,1	K-4-1	0,1	1,9	1,8	0,1	1,8	1,9	14,83	0,2	16,53	29.08.2025
K-5	6449421,404	543310,920	16,58	1,9	K-5-1	0,2	1,6	1,4	0,2	1,4	1,6	14,98	0,6	15,98	29.08.2025
K-6	6449462,426	543437,589	16,12	1,8	K-6-1	0,3	1,7	1,4	0,3	1,4	1,7	14,42	0,3	15,82	29.08.2025
K-7	6449476,605	543574,702	17,15	1,2	K-7-1	0,1	0,6	0,5	0,1	0,5	0,6	16,55	0,5	16,65	29.08.2025
K-8	6449493,136	543695,507	17,35	1,9	K-8-1	0,1	1,7	1,6	0,1	1,6	1,7	15,65	0,3	17,05	29.08.2025
K-9	6449575,220	543678,208	17,13	1,3	K-9-1	0,2	1,2	1,0	0,2	1,0	1,2	15,93	0,2	16,93	29.08.2025
K-10	6449545,023	543494,389	16,26	1,2	K-10-1	0,2	1,1	0,9	0,2	0,9	1,1	15,16	0,2	16,06	28.08.2025
K-11	6449539,008	543287,713	16,96	2,4	K-11-1	0,1	2,2	2,1	0,1	2,1	2,2	14,76	0,6	16,36	29.08.2025
K-12	6449619,560	543186,430	16,99	1,9	K-12-1	0,2	1,8	1,6	0,2	1,6	1,8	15,19	0,8	16,19	28.08.2025
K-13	6449677,691	543093,250	17,23	1,8	K-13-1	0,2	1,7	1,5	0,2	1,5	1,7	15,53	1,5	15,73	28.08.2025
K-14	6449822,375	543009,704	17,13	1,6	K-14-1	0,1	1,4	1,3	0,1	1,3	1,4	15,73	0,4	16,73	28.08.2025
K-15	6449920,334	542922,372	16,36	1,0	K-15-1	0,3	0,7	0,4	0,3	0,4	0,7	15,66	0,2	16,16	28.08.2025
K-16	6450061,379	542936,459	16,85	1,3	K-16-1	0,2	1,2	1,0	0,2	1,0	1,2	15,65	0,7	16,15	28.08.2025
K-17	6450133,195	543015,634	16,65	1,2	K-17-1	0,2	1,0	0,8	0,2	0,8	1,0	15,65	0,2	16,45	28.08.2025
K-18	6450010,097	543078,413	16,81	1,2	K-18-1	0,3	1,1	0,8	0,3	0,8	1,1	15,71	0,3	16,51	28.08.2025
K-19	6450006,561	543184,296	16,59	1,2	K-19-1	0,2	1,0	0,8	0,2	0,8	1,0	15,59	0,7	15,89	28.08.2025
K-20	6449863,171	543333,072	16,55	1,9	K-20-1	0,2	1,0	0,8	0,2	0,8	1,0	15,55	0,9	15,65	28.08.2025
					K-20-2	1,0	1,8	0,8							28.08.2025
K-21	6449809,655	543357,244	16,55	1,2	K-21-1	0,3	1,0	0,7	0,3	0,7	1,0	15,55	0,5	16,05	28.08.2025
K-22	6449817,290	543181,323	16,88	1,1	K-22-1	0,2	0,9	0,7	0,2	0,7	0,9	15,98	0,7	16,18	28.08.2025
K-23	6449720,510	543277,660	16,54	1,2	K-23-1	0,3	1,1	0,8	0,3	0,8	1,1	15,44	0,7	15,84	28.08.2025
K-24	6449638,087	543426,895	16,25	1,1	K-24-1	0,2	1,0	0,8	0,2	0,8	1,0	15,25	0,2	16,05	28.08.2025
K-25	6449617,394	543552,453	16,54	0,8	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	16,04	0,2	16,34	28.08.2025
K-26	6449625,130	543342,721	16,52	1,5	K-26-1	0,3	1,4	1,1	0,3	1,1	1,4	15,12	0,3	16,22	28.08.2025
K-27	6449607,280	543013,177	17,63	2,0	K-27-1	0,2	2,0	1,8	0,2	1,8	2,0	15,63	0,7	16,93	12.11.2025