

45

44

43

Kraaviga ristuv kaabelliin
Tüüplõige kaeviku taastamine kraav

Kraav taastada

Ol.ol krundipiir

1:1,5

1:1,5

Tagada nõlvade
püsivus

hoiatuslint 0.30

0,5

1.0

Kaabel kaitsetorus
D110mm 1250N

Muru (klass III)

Muru kasvualus h=5-7cm

Liivast lõpptäide (eemaldada kivid suurusega üle 20mm)

Algtäide h=10cm

Torustiku aluskiht (Kt 0,98)

- * Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1);
- * Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015);
- * Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT, 03.08.2015, 101);
- * Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM 13.07.2015, määrus nr 90)

Märkused:

- KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juh.;
- Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise juh.“.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a käskkiri nr 0088;
EVS 901-3:2021 Asfaltsegud;

Killustikust katendikihtide ehitamise juh. Maanteeameti direktori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215;

Muldekeha ja dreniiki projekteerimise, ehitamise ja remondi juh. Maanteeameti direktori 05.01.2016. a kinnitatud käskkiri nr 0001

Kaabli paigaldamise jälg tuleb tihendada, põhi ja nõlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

Tellija:

Elektrilevi OÜ



Aadress: Ringtee 63a Össu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Reg nr: 11445550
Telefon/fax: 53 49 75 65
e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com

Projekteeris: Siim Sulamägi

Kontrollis: Siim Holtsmann

Kuupäev: 30.04.2024

Töö nr: LC0696

Joon nr: 01

Möötkava: M / A3

Muudatus: Ver 3

Töö nimetus:

Astelpaju tn 2a kinnistu liitumine, Raadi alev,
Tartu vald, Tartu maakond.

Joonise nimetus:

Kraavi taastamine