Mastide M6 ja M14 vahel asendada ol.ol õhuliin uue ja mastide M6-M1 vahele rajada AMKA 3x70+95, L= 465 / 488 m
Olemasolev madalpingel õhuliin demonteerida
Ühendada kõik hargnemised ja vajadusel arvestada pikendamise vajadusega

M15

50402:007:0002
20174 Konuvere–Sulu tee

50402:007:0019
Härmajõe

50402:007:0043
Miiliaugu

50402:007:0018
Härma

AMKA.3x70+95

48.66 m

47.18 m

45.62 m

49.36 m

Põld

Mast M14 asendada uue puitmastiga
III kl, 10m TAN
paigaldada ka tugi
II kl, 10m TAN
paigaldada ka tõmmitsakomplekt

Härmajõe kinnistul olev mast 15 õiguda ning paigaldada maandus

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev drenaažitoru
- Projekteeritud MP mast
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Projekteeritav masti maandus
- Projekteeritud KP mast
- Projekteeritud MP õhuliin
- Projekteeritud mastalajaam
- Demonteeritav MP õhuliin
- Demonteeritav KP õhuliin
- Demonteeritav alajaam

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-098
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 10.02.2026
			Töö nr: ENS-25-098
Töö nimetus: Jõeääre alajaama asendus uuega Jõeääre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7766		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001
			Mõõtkava: 1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Sander Kotter	