



24501:001:1091  
Talismaa

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud reservtoru D160, 450N, L=239m.  
Olemasolevasse kaabliakitseturusse paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

24501:001:1091  
Talismaa

24501:001:0216  
Põhjakivi

Olemasolevast reservtorust jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaabliakitsetoru. Teeületus kinnisel meetodil.  
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, kinniselt L=13 m.

Olemasolevast reservtorust jätkata paigaldatavat KP kaablit ja kaabliakitsetoru.  
KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

24501:001:1090  
Talismaa

24501:001:0192  
Lõunakivi

24504:008:0383  
Kassiallika

24504:004:0001  
Mesiniku

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	05.08.2024
Töö nimetus:	Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail:	liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Reg. nr:		Töö nr:	IH/24/011
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris:	Liis Tammekand	Tel nr:		Joon nr:	001/2(11)
		Kontrollis:	Janar Kubbi			Mõõtkava:	1:500 (A1)