

Põhiliste tööde ja materjalide loetelu

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, märkelindi paigaldus, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)		
1. Üldised tööd			
1.1	Projekteeritud torustike asukoha mahanärimine	töö	1
1.2	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1
1.3	Survetorustike katsetamine	töö	1
1.4	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1
1.5	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1
1.6	Veetõrje ehituskaevikust	tk	1
2. Veetorustik			
2.1	Veetoru PN10 PE100 De32	m	21
2.2	Veetoru PN10 PE100 RC De63	m	77
2.2	Traadiga 2,5 mm ² märkelint lahtiselt rajatavale torustikule	m	98
2.3	Veesõlmede paigaldamine vastavalt joonis VK-7-03	töö	1
2.4	Olemasoleva torustikuga ühendamine	töö	1
2.5	Veetorustiku läbipesukaev vastavalt joonis VK-7-02	töö	1
3. Kanalisatsioonitorustik			
3.1	Reoveekanalisatsioonitoru SN8 PVC De160 mm	m	139
3.2	Reoveekanalisatsioonitoru PE PN100 RC De160 mm	m	18
3.3	Märkelint reoveekanalisatsioonile "Kanaliseatsioon"	m	139
3.4	Märkelint kinniselt rajatavale reoveekanalisatsioonile "Kanaliseatsioon"	m	18
3.5	Kanaliseatsioonitorustiku vaatluskaev De400/315 40T	kmpl	1
3.6	Kanaliseatsioonitorustiku vaatluskaev De560/500 25T	kmpl	3
3.7	Kanaliseatsioonitorustiku vaatluskaev De560/500 40T	kmpl	2
3.8	Olemasoleva kanalisatsioonitorustikuga ühendamine	töö	1
3.9	De225 PE PN100 RC kaitsehülss	m	14
3.10	Otsakork PVC De160	kmpl	5
4. Kattetaastus			
4.1	Haljasala taastamine	m ²	440
4.2	Kruuskatte taastamine	m ²	131
4.3	Pinnatud katte taastamine	m ²	34

Märkused:

- Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.