



Alates AJ Kapa kuni olemaosleva KP maakaablini 84687 ja KP jätkumuhvideni paigaldada KP maakaablid AHXAMK-W 3x240+35, KPL228339 ja 84687, L=2x177 / 187 m (trass/tegelik kulu). Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 0.7m sügavusele kui ei ole näidatud teisiti.

Osaliselt KP maakaablid suundpuurimisel truupi ja tehnovõrkude alt, L(puurimine)=37 m. Kaablikaitsetorus D160, 1250N.

Osaliselt KP maakaablid suundpuurimisel asfaldi ja tehnovõrkude alt, L(puurimine)=8 m. Kaablikaitsetorus D160, 1250N.

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 20.09.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: RP/24/014/1
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplammaa IP7157	E-mail: liis.tammekand@enersense.com		Joon nr: 001/7(7)
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand		Mõõtkava: 1:500(A2)
	Kontrollis: Janar Kubbi		