



	- 1 kihiline asfaltkate 285 m ²
	- asfaltkate (kergliiklustee alas) 12 m ²
	- betoonkivi kate 5 m ²
	- 2,5 kordne pindamine 1337 m ²
	- murukate 125 m ²

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaaviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaaviku toetamise vajadus konkreetse tööloigu otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Kõnnitee asfalkite taastamise materjalide valikult lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 200<AKÖL AKÖL 200 <AKÖL 2000
5. 1 kihilise asfalkite sõidutee taastamise materjalide valikult lähtuda maanteeameti juhendist, AKÖL 1500<AKÖL 200<AKÖL 2000, kihulast AKÖL 2000 3000-6000.
6. Pärast ehitustööd tuleb teekattemärgistus taastada.
7. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaanini mõtkavas 1:500. Metricus OÜ 2025 a. Töö nr 25G9613.

[illegible]