

1.3.2 TÖÖDE MAHUD

I etapp

Tööde mahud	Kokku	
Välisvalgustusmastide paigaldus koos tänavavalgustiga (6m koonilised kuumtsink metallmastid)	18	tk
Valgusti ja T-konsooli paigaldus olemasolevale mastile	1	tk
Mastidesisesed tähistused	18	tk
0,4kV maakaabli paigaldamine tänavavalgustusele(trass)	648	m
Kaablikaevise rajamine	648	jm
Haljasala taastamine	1417	m ²
Maanduskomplekti püstelektroodiga paigaldus	5	tk
Maandustakistuse kontrollmöödistusi	5	op
Kontrollmöötmiste teostamine	1	töö
Teostusmöödistus	1	töö
Teostusdokumentatsiooni koostamine	1	töö