


Kaabli paigaldussügavused:  
tee all - min 1,0m;  
haljasalal - min 0,7m;  
**Transpordiameti maal - min 1,2m.**

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK232378, peakaitsmega 3xC6A. Arvesti P2P. Tarbijakaablile paigaldada reservtoru, toru ots tuua maapinnale ja isoleerida, PVC 450N D50mm L=2m.

x = 6559950  
y = 578050



36302:001:0200  
Paunküla metskond 3

33801:001:0352  
Lääne-Liivaku

**Ettevaatust! ELA SA trass!**








AJ Liivaku: (Kose) F1:  
Olemasolevast mastist M3 paigaldada maakaabel AXPK 4G120 kuni projekteeritud liitumiskilbini LK232378. Mastile rajada maandus.

M3-LK232378:  
Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL433774), lahtisel meetodil, L=82/88 m. Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse D110, 750N.



**Taastada pinnase tee!**  
Taastatav ala: ca 1.7m<sup>2</sup>.

36302:001:0210  
Paunküla metskond 4

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev MP õhuliin
-  Projekteeritud liitumiskilp
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev puitmast
-  Olemasolev mastitugi
-  Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-237  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä: 	Töövõtja: 	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.02.2022 Töö nr: 11/01/2510
Töö nimetus: Lääne-Liivaku liitumine madalpingel, Leistu küla, Kose vald, Harjumaa LC2510	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		