



24504:008:0783
Nigulamäe

24504:008:0782
Nigulamäe

24504:008:0805
Toorna

24504:008:0735
11238
Eilamõysaare tee

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablkaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele.

24504:008:0781
Nigulamäe

24504:008:1038
Välja

Demonteerida Niida MVL.

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, ühendada jätkumuhviga KPJM1 olemasoleva KP maakaabliga KPL219521.
L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

24504:008:0295
Päivila

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 05.08.2024
Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail: liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Tel nr:	Töö nr: IH/24/011
Joonise nimetus: Asendiplan	Projekteeris: Liis Tammekand	Kontrollis: Janar Kubbi	Joon nr: 001/6(11) Mõõtkava: 1:500 (A1)