MAHUTABEL

Õppesõiduväljaku laiendus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald

Töö nr P-71/2026, staadium PP. Tellija Verston Eesti OÜ

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	katendikihtide kandevõime- ja kvaliteedikatsed	kogusumma	1		
10202	Load, kindlustused	sh side ja soojatrassi kaitsevööndis tegutsemise luba	kogusumma	1		
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	mahamärkimine, teostusmõõdistus ja teostusjoonised	kogusumma	1		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20211	Juurimine	põõsaste likvideerimine koos juurtega	objekt	1		
20313	Äärekivide lammutamine	olemasolevad äärekivid, sh äravedu	m	70.00		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine	H=0,60 m	m3	876.00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m3	73.00		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest	H=30 cm	m3	494.00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	väljak + kõnnitee	m2	1501.00		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40501	Killustikalus	väljak; fr 32/63, kiilutud fr 8/16, h=25 cm	m2	1460.00		
40501	Killustikalus	kõnnitee; fr 16/32, h=15 cm	m2	41.00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 32 base) segu	väljak; AC 32 base 70/100, h=7 cm	m2	1460.00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu	väljak; AC 16 surf 70/100, 45 % graniiti, h=4 cm	m2	1460.00		
43002	Tihedast asfaltbetoonist (AC 12 surf) segu	kõnnitee; AC 12 surf 70/100, h=5 cm	m2	41.00		

45001	Betoonäärekivid	150x300, betoonalus C15/20, kiilutud killustikalus	m	65.00		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80213	Ol.olevate kaablite kaitsmine (paigaldamine torusse)	Telia sidekaablid; poolitatav kaablikaitsetoru ø110, A-klass 1250 N; 2 × 32 m	m	64.00		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90305	Haljastustööd	rikutud haljastuse taastamine kasvupinnase ja muruseemne külviga	kogusumma	1		
					Summa kantud kokkuvõttesse	**0.00**

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED	**-** €
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE	**-** €
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD	**-** €
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND	**-** €
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	**-** €
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD	**-** €

KANTUD KOGU SUMMASSE	**-** €
käibemaks 24%	**-** €
KOKKU käibemaksuga 24%	**-** €