21301:001:0394
Viiu

21303:002:0524
Vetevana

21303:002:0523
Merineitsi

21303:002:0522
Neptuni

21303:002:0149
Uuekangro

21301:001:0395
Hilja

21303:002:0143
Viima

21401:001:0445
Näkineiu tee

Ristmeväli 5,85m
elektriõhuliin

Ettevaatust mehhanismidega töötamisel
õhuliini ja masti kaitsevööndis.

Ettevaatust mehhanismidega töötamisel
õhuliini ja masti kaitsevööndis.

Projekteeritud valguskaabel
õhuliinil olemasolevas kaitsevööndis.

Maaliin viia õhuliinile

Ettevaatust läheduses:
elektritrass

Projekteeritud
kinnine läbiminek L=14m
1250N kaitsetorus D=100mm L=14m
Tee all sügavus min 1,5m
Vt ristmeväljajoonis
km 12,70

Projekteeritud sidetrass mikrotoruga
kaitsetorus D=100mm 450N L=1m

Projekteeritud sidekapp
(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja
sügavus 426mm)
Esikuljega tee poole

Rajada sidetrass alates
uus kaev 023YK05
kuni Elektrilevi mastini
4–avalise mikrotoruga 14/10mm L=25m
Vt ELA SA TT

Ettevaatust ristumised:
sidetrass

21303:001:0101
19331 Rannametsa–Ikla tee

21303:001:0510
Orajõe metskond 21

km 12,70

X = 6431450

Y = 5726660

RISTMEVÄLJA JOONIS km 12,70
Ristumine kinnisel meetodil L=13m



Sidetrassi sügavus on teadmata ja kujutatud tinglikult!

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse
tööde tegemise perioodil puittähistega ja
nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga.
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.

Paigaldada ELA SA sidetrassi kõrvale sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 023YK05.
Rajada sidetoru sidekaevuni 023YK05.
Katkestada ELA SA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).
Pikendada ELA SA katkestatud oranže mikrotorusid 4-avalise multitoruga paigaldatud sidekaevuni.
Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja
4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 023L01YH03YR01
ja 023L01YH03YR02.
Vähemalt 48-kiuline kaabel puhuda sidekaevude 023K08 ja 023YK05 vahelise 4-avalise
multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 023L01YH03.
Sidekaevust 023YK05 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta (sidekappi).

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MULTITORU MAALIIN
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK KAITSETORUS 1250N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N
- SUUNDPUURIMISE ALGUS-JA LÕPUKAEVIK
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN/kliendiliin

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 09.02.2021 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 4942P VT1276			Objekt: Pärnu maakond Häädemeeste vald Penu küla Elektrilevi sidevõrk			koostatud: 10.03.2021
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 2	Lehti 3	fail: 4942P VT1276 Asendiplaan
Koostas	I.Rohula		Joonis: Siderajatiste projekt			
Kontrollis	H.Jürmann					

OÜ Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
EEP002846; TEL002778
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725209235