
TINGMÄRGID

- Proj. sidetrass
- Proj. kaitsetoru
- Proj. sidekaev
- Proj. märketulp
- Katastriüksuse piir
- Ol.olev KP kaabel
- Ol.olev MP kaabel
- Ol.olev MP kaabel
- Riigitee kaitsevöönd

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	
KASVUMULD	15cm
TAGASITAIDE:Kivide max suurus 20mm mateljalis TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=1m/ööp	30cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	5cm
OL.OLEV PINNAS	

LAIUS VASTAVALT RIKUTUD HALJASTUSELE



KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

Ol.olev ELASA sidekaev

Puurimise alguse kaevik

Enne puurimise teostamist selgitada välja KP kaabli täpne asukoht ja sügavus

Puurimise alguse kaevik

1xPVCØ63, "1250N"
L=124m
Kinnisel meetodil!

Puurimise kaevik

Puurimise lõpp kaevik

Projekteeritud mikrotorustik
4x14/10+Cu
L=1252m

x= 6423400
y= 523650

x= 6423450
y= 523450

Mõisa–Orajõe tee

Märkused:

1. Projekti koostamisel oli aluseks AS Connecto Infra poolt koostatud töö nr 10686G "Maa-ala plaan tehnvõrkudega" Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis. Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 11.09.2026.
2. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
3. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
4. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel teega min. 1,0m maapinnast, ristumisel riigiteega min. 2,2m maapinnast, kulgemisel teemaal mulde nõlvast kuni 1m kaugusel min. 1,2m sügavusele, vähim sügavus teemaal mulde nõlvast kaugemal kui 1m min 1,0 m sügavusel, ristumisel kraaviga min. 1.0m kraavi põhjast. Projekteeritud sidetrass paigaldada haljasalal adraga, ristumisel truupide, asfaldeeritud mahasõitudega jms kinnisel meetodil. Riigitee alas paigaldada sidetrass 1250N kaitsetorusse.
5. Vajadusel väljakaevatud trassid (kaablid, veetorud jne) kaitsta toru karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
6. Peale kaevetöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
7. Kasvavate puude ja põõsaste kasvutoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetöid käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.
8. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o projektist, kehtivatest eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Projekt:	**Orajõe masti sidetrassi projekteerimine, Orajõe metskond 1, Orajõe küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond**			Tellija:	**Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus**	
Joonis:	**Sidepaigaldise asendiplaan**			Joonise nr:	**695-26-1**	
CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	**Egert Siigur**	28.10.2026	Mõõtkava	**1:1000**	Leht 1 / Lehti 8
	Kontrollis	**Egert Siigur**		Staadium	**TP**	