

42 Kärkna-Kobratu riigitee nõlva taastamine 0.20 km-l

Asfalt

Tugipeenar

Ol.ol. maapind

Nõlv 1:2,75

5,56

Muru  
(külvinorm  $\geq 30 \text{ g/m}^2$ )

Kasvupinnas 15 cm

Täitepinnas

Maksimaalne kaeviku  
varisemisnurk 1:1  
Perspektiivne lahtine  
toestamata kaevik

Tugisein


Põiktala

Projektis ette nähtud torustike  
ühenduskaevikud toestatakse  
tugiseintega täies ulatuses!

Projekteeritud  
veetoru

Projekteeritud  
survekanalisatsioonitoru

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

 <b>KESKKOND &amp; PARTNERID</b> Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Vastutav spetsialist	Tellija <b>Annuse Arendused OÜ</b>			Töö nr. <b>107/2024</b>
	Projekt <b>Tolmu planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustik</b>			<b>Vasula alevik Tartu vald Tartumaa</b>
	Projektijuht <b>Lauri Aim</b>			
Projektijuht <b>Lauri Aim</b>	Joonis <b>Kärkna-Kobratu tee nõlva taastamine 0,20 km-l</b>			Staadium <b>Põhiprojekt</b>
Projekteerija <b>Hanno Koha</b>	Fail <b>1072024_PP</b>	Kuupäev <b>28.01.2026</b>	Mööt <b>1:25</b>	Joonis <b>VK-6-21</b>