63601:002:3270
Soometsa

63601:002:3540
Lilleoru

63601:002:0602
Pakese 1

63601:002:3270
Soometsa

63601:002:2256
Arula-Pringi tee

63601:002:0601
Pakese 1

63601:002:0622
Pakese

Tähistused

- Projekteeritav KP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav toru
- Raieala
- Projekteeritav MP kaabelliin
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev KP maakaabel
- Demonteeritav/likvideeritav objekt
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav mast

Mõõkused:
1. Projekteerimisülesanne nr.27039.
2. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 9581G, 2023 veebruar.
3. Maakaabel paigaldada 0,7 m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N toruisse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
4. Peale kaevetööde lõppu taastada tööalale eelnenud olukord. Taastada katted.
5. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus rõgtee maatiksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt: **Otepää-Arula 10 kV fiidri rekonstrueerimine V-etapp, Otepää vald, Valga maakond**					Tellija: **Enefit Connect OÜ**		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis: **Demontaaž**				Joonise nr: **IL6015-1-10**		
Projekteeris	**Keio Altoja**			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:1000	
Projektijuht	**Keio Altoja**				Staadium	Tööprojekt	
Kontrollis	**Keio Altoja**				Keel: EST	Leht: 1	Lehti: 1