Raasiku vana kalmistu

Tingmärgid:

-Muudatuse ala

-Katastriüksuse piir
-Katastriüksuse tunnus
-Katastriüksuse lähiaadress
-Kalmistu sanitaarkaitsevöönd

-Muinsuskaitseline ala
-Olemasolev madalpingekaabel
-Olemasolev madalpinge õhuliin
-Olemasolev sidetrass
-Olemasolev side õhuliin
-Olemasolev sidetrass
-Olemasolev veetoru
-Olemasolev survekanalisatsioon
-Olemasolev kanalisatsioon
-Tee kaitsevöönd
-Projekteeritud veetoru
-Projekteeritud reoveekanalisatsioon
-Projekteeritud survekanalisatsioon
-Suundpuuritav toru
-Projekteeritud kaeviku piirjooned

-Kaevu nimetus
-Projekteeritud maapinna kõrgus
-Olemasoleva maapinna kõrgus
-Proj kanalisatsioonitoru
-Proj kanalisatsioonitoru
-Proj kanalisatsioonitoru
-Kaevu sügavus

-Projekteeritud reovee kanalisatsiooni kaev
-Projekteeritud pumpla
-Projekteeritud silber, kape maa peal
-Survekanalisatsiooni sõlm (maa-alune)
-Veetorustiku sõlm (maa-alune)

MÄRKUSED:
1. Kõrgused EH2000 süsteemis;
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;
3. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;
4. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;
5. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
6. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
7. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eesvoolude sügavused;
8. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni;
9. Joonised ja seletuskiri on projekti lahutamatud osad ning neid tuleb käsitleda koos;
10. Katendite taastamine on lahedatud eraldi projektiga;
11. Ehitustööde käigus eemaldatavad liiklusmärgid tuleb peale ehitustööde lõppu taastada;
12. Kõikidel kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi (muuhulgas inimluude) ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on leidja sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

1	10.02.2026	Kert Kartau	Korrigeeriti torustike paiknemist vastavalt teostusjoonisele
MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS

Projekeerija: AS VIIMSI KEEVITUS REG. KOOD. 10041320	Tellija: OÜ Raven	Töö nr: 2025-002M2	Kuupäev: 10.02 2026	Staadium: TP
		Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Raasiku reoveekogumisala kirdeosa ÜVK projekteerimis-ehitustööd, muudatus 2		VK-4-02	2	5
Vastutav spets: E.Antons /digiallkiri/	Joonis: Asendiplaan 2		Mõõtkava: 1:500	
Projekteeris: K.Kartau /digiallkiri/				
Kontrollis:				
Projekteeris:				