

Lugupeetud
Anne Margusoo
Riigimetsa Majandamise Keskus
+372 5147578
anne.margusoo@rmk.ee

10.04.2026

Hinnapakkumine

Rõõmu tee 3, Rõõmu tee 5 ja Rõõmu tee 3a, Tartu li

Töö sisu :

Pöördusite meie poole hinnapäringuga. Saadame Teile hinnapakkumise mõõdistamise kohta Tartu linnas, vastavalt Teie küsimisele. Geodeetilist alusplaani läheb tarvis detailplaneeringu koostamiseks.

Kokku on ca 22.8 ha mõõdistatavat ala koos ümbruskaudse situatsiooniga

Geodeetiline alusplaan	8400.00 €
Kaevude uurimine vastavalt vajadusele 30 €/tükk	-
Kokku:	8400.00 €
Käibemaks (24%):	2016.00 €
Hind KOKKU:	10416.00 €



Aeg:

Välimõõdistamistega saame alustada peale tellimuse kinnitamist **2 nädala** jooksul.

Välitööle kulub orienteeruvalt **2-3 nädalat**.

Kooskõlastamata ja esialgne joonis edastatakse vajadusel peale välitööde lõppu **5 päeva** jooksul.

Kooskõlastatud töö valmib **kuni 6 nädala** jooksul peale välitööde lõppu, sõltub mõõdistusalasse jäävatest trassidest ning nende valdajate kooskõlastamiste kiirusest.

■ Geodeetiline alusplaan

- Mõõdistamine skeemil näidatud ulatuses
- Väliandmete töötlus ja joonise koostamine.
- Joonise kontrollimine olemasolevate jooniste andmetega ja vajadusel nende täpsustamine.
- Joonise kooskõlastamist ehk tehnovõrkude olemasolu ja andmete õigsuse kontrollimine pädevate isikute juures. Isikud ja nende pädevus selgitatakse vajadusel välja koos Tellijaga.
- Tehnovõrgu kooskõlastamise eelduseks on omavalitsuselt saadud trassivaldajate andmed.

- Teadmata omanikele kuuluvate tehnovõrkude andmed võivad olla ebatäpsed.
- Jooniselt võivad puududa teadmata trassivaldajate trassid.
- Teadmata tehnovõrgu omaniku põhjalikum otsimine ja võimalik väljaselgitamine ning omaniku leidmisel, temaga trassi kooskõlastamine, on võimalik lisatasu eest.
- Hinna sisse ei kuulu maaradari uuringud.
- **Mets mõõdetakse kõlvikuna.**
- Maapinna kolmemõõtmeliste punktide kandmist plaanile.
- Joonise määtkava 1:500
- Mõõdistamine teostatakse vastavalt MKM nõuetele.
- Töö edastatakse 1 eksemplaris paber kandjal (vajadusel) ja joonis digitaalselt (DWG,PDF).
- Üks eksemplar esitatakse kohalikule omavalitsusele.
- Iga järgnev eksemplar kokkuleppel
- Pakkumises mitte kirjeldatud tööd ehk lisatööd looduses 45 eur/h (määramine, mõõtmine, plaanile kandmine, kaabli otsimine, piiride märkimine/tuvastamine jne) Lisatööde vajadus ja maht lepatakse tellijaga eraldi kokku.

■ Kaevude uurimine

- Kaevud uuritakse mõõdistamise käigus, kaevu mitte avanemisel teistkordne uurimine on lisatöö. Betoonist kaevuluuke nende suure kaalu tõttu ei avata kuna töötaja vigastuse oht on väga kõrge! Hinna sisse ei kuulu kaevude tühjendamine ega nende pinnase alt välja kaevamine. Kaevu mitteavanemisel võivad kaevu või trassi andmed olla ebatäpsed.
- Vastavalt vajadusele 30 €/tükk



Meiepoolsed eeldused:

Õigeaegsed ja piisavad juhised uuringuteks.
Territooriumile pääsemine kokkulepitud ajal.
Tasu saamine kokkulepitud mahus ja ajal.



Andmete edastamine:

Failid edastatakse meiliga ja **Google Drive** keskkonna kaudu lingina allalaadimiseks.
Vajadusel drooni situatsiooni mudel online link. (lisateenusena toimub andmevahetus SiteView portaali kaudu)



Tasumine:

Maksetähtaeg 14 päeva.



Pakkumise kestus:

Pakkumine kehtib 7 päeva.



Kontakt:

Kristjan Lauge
56884496
kristjan@3di.ee

