Ol. olev alajaam AJ-473

Kesk tn 57a
73501:001:0475

Kesk tn 59
73501:010:0025

Hariduse tn 31
73501:010:0070

Hariduse tn 20
73501:010:0062

Tallinna mnt 9a
73501:010:0076

Tallinna mnt 9
73501:010:0120

1. Tallinn–Narva tee L18
73501:001:0426

6589800

714300

1.2m

2.0m

1.5m

1.4m

Proj. reservtoru D160, 750N.
alates proj. uuest alajaamast AJ-466

Kaablid (2tk * AXPK 4G240 mm^2), mis lähevad Alajaamast AJ-473 kuni kilbini "EK1854", katkestada ning ühendada asenduskaablitega jätkumuhvide abil.
* olemasoleva kaabelliini algus ja lõpupunkt on AJ-473 <--> kilp "EK1854".
* kaabelliini uued algus ja lõpupunkt pärast rekonstrueerimist on AJ-473 <--> AJ-466.

Proj. 0.4kV asenduskaablid 2tk * AXPK 4G240 mm^2, kogu ulatuses kaitsetorudes D=160mm, L_{trass}=70m , L_{kaabel}=85m
* olemasoleva kaabelliini algus ja lõpupunkt on AJ-473 <--> kilp "EK1854".
* kaabelliini uued algus ja lõpupunkt pärast rekonstrueerimist on AJ-473 <--> AJ-466.

Proj. keskpinge maakaabel AHXAMK-W 24kV 3x240+ 35Cu,
kogu ulatuses kaitsetorus D=160mm, min. 750N, L_{trass}=_ , L_{kaabel}=_
(kaabli algus ja lõpupunkt: AJ-473 <--> AJ466)

5H

Proj. tarbija (Sillamäe autobussi- ja bensiinijaam) 0.4kV asenduskaablid 2tk * AXPK 4G240 mm^2, kogu ulatuses kaitsetorudes D=160mm, L_{trass}=65m , L_{kaabel}=80m

Ol. olevad tarbija (Sillamäe autobussi- ja bensiinijaam) kaablid 2tk * ABBГ-4*240 mm^2 katkestada ning ühendada asenduskaablitega 2tk * AXPK 4G240 mm^2 jätkumuhvide abil.
* olemasoleva kaabelliini algus ja lõpupunkt on kilp "EK1854" <--> Sillamäe autobussi- ja bensiinijaam
* kaabelliini uued algus ja lõpupunkt pärast rekonstrueerimist on AJ-466 <--> Sillamäe autobussi- ja bensiinijaam

Ol. olevad tarbija kaablid 2tk * ABBГ-4*240 mm^2.
Tarbija: Sillamäe autobussi- ja bensiinijaam
(hoone omanik: AS Saare Olerex)

Demonteeritav liitumis- ja kaablijaotuskilp "EK1854".
Omanik: "Viru Elektrivõrgud OÜ"

Ol. olev Tellia Eesti AS sidetrass

Tundmatu omanikuga sidekaabel

Proj. liitumis- ja kaablijaotuskilp LK(2) EK2240

Proj. alajaama kõrgenduse nõlva piir

Proj. alajaama AJ-466
Kest: HEKA1SB1000 või analoog
Trafo: 1tk* 1000 kVA (6/0,4 kV), D/Yn-11

Ol. olev tänavavalgustuse kilp VJK-8 peakaitsmega 3x25A.
Omanik: Sillamäe Linnavalitsus

Proj. tarbija (Sillamäe Linnavalitsus) 0.4kV asenduskaabel AXPK 4G25 mm^2,
kogu ulatuses kaitsetorus D=75mm, L_{trass}=60m , L_{kaabel}=72m
(kaabli algus ja lõpupunkt: LK(2) EK2240 <--> VJK-8)

1.0m

2.8m

1.5m

Proj. tarbija (Enefit Connect OÜ) 0.4kV asenduskaabel ____ mm^2,
kogu ulatuses kaitsetorudes D=160mm, L_{trass}=5m , L_{kaabel}=10m

Enefit Connect OÜ oma laadimisjaama orienteeruv asukoht

Ol. olev puu likvideerida

Ol. olevad tarbija (Enefit Connect OÜ) 0.4kV kaabel __ katkestada ning ühendada asenduskaabliga _____ jätkumuhvi abil.
* olemasoleva kaabelliini algus ja lõpupunkt on kilp "EK1854" <--> Enefit Volt autolaadija
* kaabelliini uued algus ja lõpupunkt pärast rekonstrueerimist on LK(2) EK2240 <--> Enefit Volt autolaadija

Ol. olev Tellia Eestl AS sidetrass
Ol. olev Tellia Eesti AS sidetrass

Tundmatu omanikuga sidekaabel

Ol. olev ELASA sidetrass

19.76
18.82 – 18.71 Ø400pl

Ol. olev ELASA sidetrass
Ol. olev Tellia Eesti AS sidetrassid

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd

Tingmärgid (EXAENERGY OÜ, töö nr, PR2423):

- Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd
- Lahtised kaevud, kus reservtorud võetakse kasutusse
- Proj. alajaama maanduspalgaldise välise kontuuri asukoht
- Proj. alajaam (HEKA1SB1000 või analoog)
- Proj. 0,4 kV maakaablitrass (üks kaabel/ kaks kaablit)
- Proj. keskpinge maakaabel
- Proj. reservtoru, D=160mm, 750N
- Proj. maakaabli jätkumuhv
- Likvideeritav/ maha maetav maakaabel
- Demonteeritav objekt

*1 kaabel / 2 kaablit kõrvuti



Geodeesia alusplaan on koostatud Infraekspert OÜ poolt, töö nr. 1455T; Koordinaadid L-EST '97 süsteemis; kõrgused EH2000 süsteemis; Katastriüksuste piirid: Maa-amet 02.09.2024.

Projekteeris	Artjom Jurtsenko	*Projekt:* Sillamäe linna Tallinna mnt 9 kinnistu elektrivarustuse rekonstrueerimise projekteerimine	*Staadium:* TP
Kinnitas	Artjom Jurtsenko		*Joonise nr.:* EL-4-02
Töö nr	PR2423	*Asukoht:* Tallinna mnt 9, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond	*Leheküljj:* 1/1
Kuupäev	23.11.2024	*Joonise nimi:* Elektrivarustuse asendiplaan	*Lehe mõõt:* A1
EXAENERGY OÜ; +372 684 8408; info@exaenergy.ee Reg.: 16420419; MTR.: TEL004246		*Tellija:* Viru Elektrivõrgud OÜ	*Mõõtkava:* 1:500
		Faili nimetus: pr2423_tp_el-4-01_asendiplaan.dwg	