

Kõrgepingeõhuliini projekteerimistöödest sh geoloogilistest uuringutest teavitamine

Käesolevaga pöördub projekteerimistööde ettevõtja Enersense AS, kellega Elering AS on sõlminud vastava töövõtulepingu ja kellel on Elering AS volitused nende tööde korraldamiseks ja läbiviimiseks, Teie poole teatega eelseisvatest projekteerimistöödest.

Teie omandis olevatel Väätsa metskond 114, Türi metskond 194, Türi metskond 20, Türi metskond 34, Lintsi jõgi, Vändra metskond 3, Vändra metskond 96, Vändra metskond 26, Vändra metskond 39, Vändra metskond 88, Vändra metskond 34, Vändra metskond 35, Tootsi-Viluvete tee L1, Vändra metskond 6, Vändra metskond 40, Vändra metskond 98, Vändra metskond 32 maaüksustel (katastritunnused: 56502:003:0157, 83601:004:0199, 83601:004:0780, 83604:002:1910, 83401:001:0770, 93002:005:0269, 93002:004:0273, 93002:004:0233, 93001:002:0307, 93001:003:0238, 93001:002:0308, 63801:001:0837, 92901:001:0322, 93001:001:0061, 27601:005:0002, 27601:005:0051, 63801:001:0037 asukohaga Kirila küla, Paide linn, Järva maakond; Poaka küla, Türi vald, Järva maakond; Näsuvete küla, Türi vald, Järva maakond; Vilita küla, Türi vald, Järva maakond; Jändja küla, Türi vald, Järva maakond; Mäda küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond; Viluvete küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond; Metsaküla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond) soovib põhivõrguettevõtja Elering AS rekonstrueerida olemasoleva 330 kV õhuliini.

Kavandatud ehitustööd on seotud L346 Paide - Sopi, L347 Sopi - Sindi 330 kV ja kaasnevate 110 kV õhuliinide L022, L133A, L133B ja L134A rekonstrueerimisega. Rekonstrueerimisele kuulub 330 kV liinilõik Paide alajaama ja Sopi alajaama vahel, kulgedes läbi kahe maakonna: Järvamaa ja Pärnumaa.

Kõrgepingeliinide rekonstrueerimine on kooskõlas üleriigilise planeeringuga Eesti 2030+, mis näeb ette elektrivõrkude pidevat uuendamist, sh õhuliinide nüüdisajastamist varustuskindluse parandamise eesmärgil.

Olemasolevat 330 kV õhuliini soovitakse täielikult rekonstrueerida, sest mastide seisukord on halb, mitmetel mastidel on vundamendid lagunened, isolatsioon on vananenud ning liini üldine tehniline seisukord on halb. Täielik rekonstrueerimine tähendab olemasolevate 330 kV õhuliinijuhtmete ja mastide asendamist uutega. Rekonstrueerimise käigus tõstetakse uutele mastidele osaliselt ka paralleelselt kulgevad 110 kV õhuliinid (nn ühisriputus). Liinide rekonstrueerimisel kasutatakse maksimaalselt ära olemasolevat 330 kV õhuliini koridori ning liini kaitsevöönd ei muutu.

Teile kuuluval maaüksusel paikneb L346 õhuliini mast ja / või kaitsevöönd. Mastid asendatakse uute mastidega samas asukohas. Kaitsevööndi ulatus 330 kV liini puhul on 40 m liini teljest mõlemale poole.

Ettevalmistustöödena koostatakse liinikoritori geodeetiline mõõdistus ning mastide asukohtades teostatakse geoloogilised uuringud, milleks puuritakse pinnasesse piisava sügavusega auk, et kande pinnas kätte saada. Pinnase kandevõimest oleneb masti vundamendi tüüp. Geoloogiliste tööde teostamise aeg jääb ajavahemikku 01.10.-30.02.2026. Lisaks teostatakse projekteerimistööde käigus maapinna eritakistuse mõõtmised. Projekteerimistööd teostatakse ajavahemikus 09.2025–06.2026.

Juhul, kui Teie poolt on liini kaitsevööndis (40 m mõlemale poole liini teljest) rajatud mingeid maa-aluseid ehitisi näiteks kaablid, vee- või kanalisatsioonitorud jne, siis nende säilimise huvides palume Teid teavitada nende olemasolust esimesel võimalusel, et saaksime nendega projekteerimistöödel arvestada. Maaparandussüsteemide olemasolul nende võimaliku kahjustamise ja taastamise kooskõlastame Põllumajandusametiga projekteerimise käigus.

Tagasiside palume saata aadressile: teave@enersense.com

Tellija:

Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn,
Projektijuht: Karl Selgmäe tel: 5665 4586
e-post: Karl.Selgmae@elering.ee

Töövõtja:

Enersense AS, Lõõtsa 12, 11415 Tallinn
Projektijuht: Edi Valgemäe tel. 529 5549
e-post Edi.Valgemae@enersense.com