

Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht
Teemaa puhastamine ja kasvupinnase eemaldamine	m ²	ca 190
Geokomposiit 50/50+180g/m ²	m ²	190
Killustikalus (16/32 ja 32/63) või kruusalus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), E>120 MPa - 20 cm	m ²	182
Ristumiskoha freespurukate, h=10cm	m	126
2x pindamine killustikupuistega 12/16 ja 4/8	m ²	126
Ristumiskoha teepeenrad kruus fr 0-16	m ²	56
Haljastuse taastamine	m ²	Vastavalt vajadusele
Immutusnõvad mahasõidu äärtes	kompl	2
Maakaablite kaitsmine või reservhülsi paigaldus 1250N	kompl	2

Märkus: Ehitaja võib teha ettepanekuid lõpliku materjalide valiku ja sõlmede tehnilise teostuse osas omanikujärelevalvele või projekteerijale.

NB! Pakkuja peab esitatud mahud hinnapakkumise käigus üle kontrollima.

NB! Mahutabelit tuleb lugeda koos kogu projekti dokumentatsiooniga.

NB! Ehitushinna arvutamisel peab pakkuja arvestama ka projekti dokumentatsioonis ka muu materjaliga, sh kooskõlastajate poolt esitatud nõuetega.

NB! Pakkuja peab arvestama kõigi kaasnevate töödega, mida ei ole ilmingimata käesolevas spetsifikatsioonis esitatud, kuid mis on tehnoloogiliselt vajalikud teostada tööde valmimiseks.

NB! Objektil võib esineda tundmatuid maa-aluseid kommunikatsioone.