Parkimiskohtade kontrollarvutus

Pos nr	Ehitise otstarve	Norm. arvutus alal, kus normi rakendatakse	Normatiivne parkimiskohtade arv	Planeeringus ettenähtud parkimiskohtade arv krundil
1	Planeeritud korterelamu	3300/125= 26,4	26	26
2	Planeeritud korterelamu	4730/125= 37,84	38	38
3	Planeeritud korterelamu	6420/125= 51,4	51	51
4	Planeeritud korterelamu	4950/125= 39,6	40	40
5	Planeeritud äriruumidega korterelamu	1300/125= 10,4	10	10
Planeeritud maa-alal kokku:			**165**	**165**

Parkimiskohtade vajadus on arvutatud vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt 29.07.2025
korralduselе nr 723 „Tallinna parkimisnormatiiv". Krunt asub sb/200-100 parkimistsoonis. Parkimiskohtade arvutamise baasväärtus on tsooni vahemiku suurim parkimiskohtade arv.

Normi muutmise argumendid alal vastavalt Tallinna parkimisnormatiivi lisale 2:

- Ühistranspordi kättesaadavus 400 m - 25% tsoonis kehtivast normist.

Lõplik parkimiskohtade arv ja asukoht täpsustatakse ehitusprojektis vastavalt hetkel kehtivale normile ja võimalikele muutmise argumentidele.

Planeeringus on parkimiskohad kavandatud hoone mahtu maa-alusesse parklasse. Kuna parkimiskohtade arv ei ületa 250, on vajalik üks juurdepääs. Sujuvama liikluskorralduse tagamiseks võib ehitusprojekti koostamisel kaaluda ka kahe juurdepääsu rajamist, kui see on ruumiliselt ja funktsionaalselt otstarbekas.

Teede, parkimise ja tänavahaljastuse lahendus ning kruntide juurdepääsud ja parkimislahendus täpsustatakse ehitusprojektis.

1
EK 100%
10,5 m | 1430 | 4*
3/-1 | 2190 | 26
5322 m²
* sh. 2 jäätmemaja
2
EK 100%
15 m | 1500 | 5*
4/-1 | 2580 | 38
4995 m²
* sh. 2 jäätmemaja
3
EK 100%
15 m | 2100 | 6*
4/-1 | 3600 | 51
6519 m²
* sh. 2 jäätmemaja
4
EK 100%
15 m | 1700 | 7*
4/-1 | 3220 | 40
5696 m²
* sh. 2 jäätmemaja ja alajaam
5
Ä≤5% / EK≥95%
10,5 m | 600 | 3*
3/-1 | 720 | 10
1333 m²
* sh. jäätmemaja
6
L
47 m²
7
L
556 m²
8
L
1315 m²
Planeeritud piirdeaed on ettenähtud rajada krundipiirile kuid on joonise parema loetavuse huvides näidatud piiri kõrvale
Rekonstrueeritav paekivimüür
Restaureeritav paekivimüür
Planeeritud teetsad jäätmekonteinerite tühjendamiseks
Linnaruumiline lõige vt LISA 8.3
Planeeritud teetsad jäätmekonteinerite tühjendamiseks
Magasini tn 35 kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja teenindamiseks koridoride laiusega 4 m, kaablikanalisatsiooni ehitamiseks ja teenindamiseks 1 m välisseinast mõlemale poole, kaablikanalisatsioonikaevu ehitamiseks ja teenindamiseks kaitsetsooni ulatuses 2 m, MP ja KP kaablikoridoride ehitamiseks ja teenindamiseks 1 m ärimüristest kaablitest mõlemale poole, sidekanalisatsioni ehitamiseks ja teenindamiseks 1 m välisseinast mõlemale poole.
Kodu tänav kinnistule, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks ja teenindamiseks koridoride laiusega 4-5 m, sidekanalisatsioni ehitamiseks ja teenindamiseks 1 m välisseinast mõlemale poole, soojustorustiku ehitamiseks ja teenindamiseks 2 m isolatsioni välispinnast mõlemale poole, MP ja KP kaablikoridoride ehitamiseks ja teenindamiseks 1 m ärimüristest kaablitest mõlemale poole.
Magasini tn 35 kinnistu põhjapiirist kuni re-PROFILEERITAVA tee/ re-PROFILEERITAVA tee lõpuni ulatuv 2,0 m laiune teetsaar