

TREPPOJA RIST BUSSIPEATUSE OOTEKOJA PAIGALDUSE EHITUSPROJEKT

Kululoendi koostamisel
on kasutatud 18.02.2019
teetööde tehnilise
kirjelduse versiooni.

TEEDEEHITUSLIK TÖÖMAHTUDE LOEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
------------	----------------------	-------------	-----------	------

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma	1
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed)		kogusumma	1
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	1

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
20313	Ääre kivide lammutamine		m	4
20329	Pingi likvideerimine		tk	1

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
30101	Kasvupinnase eemaldamine (vt märkus 5)		m ³	2
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine (vt märkus 5)		m ³	4
30501	Dreenikiht	$h_{min}=20cm$	m ²	4

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
40501	Killustikalus fr 4/32	$h=20cm$	m ²	4
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 kiht	$h=5cm$	m ²	5
45001	a Betoonaärekivid	15x29cm	m	2
45001	b Betoonaärekivid	8x20cm	m	13
45004	Betoonkivisillutis Betoonkivi Paigalduskiht Killustikalus fr 4/32 Dreenikiht	$h=6cm$ $h=3cm$ $h=20cm$ $h_{min}=20cm$	m ²	8

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
	Ei kohaldu			

Töö nimetus: Treppoja rist bussipeatuse ootekoja paigalduse ehitusprojekt

Töö nr: 24122

Stadium: Põhiprojekt

Kuupäev: 28/02/2025

Lehti: 1 / 2

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
------------	----------------------	-------------	-----------	------

KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
	Ei kohaldu			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma	1

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
	Ei kohaldu			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Möötüühik	Maht
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv (klass I)	h=15cm	m ²	20
91101	Ootekoda koos istepingi ja muu selle juurde kuuluvaga		tk	1
93001	Prügikast		tk	1

Märkused:

1. Esitatud töodemahud on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetrilistest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna).
2. Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.
3. Objektile võib esineda tundmatuid maa- aluseid kommunikatsioone (elektri-, side-, veevõrgud ja muud rajatised), mis võivad suurendada tööde mahtusid ja tööde maksumust.
4. Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud nende asendamine teiste vähemalt samaväärsete toodetega juhul, kui asendamine kooskõlastatakse Tellijaga.
5. Geoloogilisi uuringuid teostatud ei ole, mistõttu ei ole võimalik täpselt hinnata mullatööde mahtu.