Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 05.06.2026 koostatud töö nr. 15055G.
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee muldes/all 1,0m.

Riigitee maaüksusel on paigaldamissügavus haljasalal min 1,5m,
kraavi põhjast min 1,0m, sissesõidutee all min 1,2m.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsiooniide täpsed sügavused.
7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt
   "Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TAASTAMINE

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL



KRUUSAKATTE TAASTAMINE



TINGMÄRGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES (VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE TEEMAALE KAVANDAMISEL" TABELIS 1 TOODUD KAITSETORU RÕNGASJÄIKUSE NÕUETELE)
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 1250N
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD SIDEKAEV (VESIMENTOR)
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND
- TAASTATAV HALJASALA
- TAASTATAV KRUUSAKATE

Taastatav haljasala 15m2

35201:002:1026
Käbiheina

Taastatav kruusakate 4m2

35301:001:1643
Kivisambla

Taastatav haljasala 68m2

Taastatav kruusakate 7m2

35301:001:2221
Paikesemetsa

Taastatav haljasala 123m2

35301:001:2219
Metsoja tee 1

ø500 bet 10.89 9.70-9.64

35301:002:0244
11267 Kuusalu-Valkla tee

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 10.06.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	15055P	OBJEKT	Metsoja tee 1 sideühendus	
TÖÖ KOOD		AADRESS	Harju maakond Kuusalu vald Salmistu küla	
KOOSTAS	R. Nukk	FAIL	15055P asendiplaan_taastamine	
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS
KOOSTATUD	10.06.2026	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan

Kirjanurk
TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104