TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabelliin
- Olemasolev KP maakaabelliin
- Olemasolev veetoru
- Olemasolev kanalisatsioonitoru
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Kinnisel meetodil paigaldamine
- Proj. liitumiskilp
- Reservtoru liitumiskilbile
- Puurimiskaevik

Alberti
61605:001:0277

61605:001:0278

Alberti–Risti
61605:001:1770

Jõgeva mnt 27
61701:004:1050

Jõgeva mnt 29a
61701:004:1090

37 Jõgeva–Põltsamaa tee
61605:001:2020

Jõgeva mnt 25
61701:004:0130

2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee
61605:001:2011

Ehitada uus 1-kohaline voolutrafodega liitumiskilp LK230604. Teeninduskülg ehitada tankla poole. Kilpi ehitada reservtoru ulatusega 2 m kilbi seinast.

Äärekivi taastamine L=3m.

Kaabelliinide paigaldus kaevikusse.
L=10m, h=-0,7m.
-Kaitsetoru, 2x(Ø110mm, 750N)

km24,81

Vee- ja kanalisatsioonitrassiga ristumisel peab olema minimaalne püstvahekaugus 0,25 m.

km24,83

Kaabelliinide paigaldus kaevikusse.
L=46m, h=-0,7m.
-Kaitsetoru, 2x(Ø110mm, 750N)

AJ13594 - LK230604
MPL429686 AXPK 4G240
L=119 m (trass)/126 m
Kaitsetoru D110

AJ13594 - LK230604
MPL429685 AXPK 4G240
L=119 m (trass)/126 m
Kaitsetoru D110

Kaabelliinid koos kaitsetoruga paigaldada kinnisel meetodil.
Kaitsetoru, 2x(Ø110mm, 1250N, L=63m, h=-1,5m)

Ristumine sidetrassiga!

Vee- ja kanalisatsioonitrassiga ristumisel peab olema minimaalne püstvahekaugus 0,25 m.

Ristumine sidetrassiga!

AJ13594

Bet.kivi

Kuubik kivi

bet.kivi

bet.plaat

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige



Murukülv	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas; k≥0,5m/ööp	
Liivaalus; k_t=0,98	15cm
Olemasolev pinnas	

Asfaltbetoonkatte taastamise konstruktiivne lõige



AC 8 surf 70/100	5cm
Paekivikillustikalus fr 4/63; E≥140 MPa	20cm
Liivalus	20cm
Täitepinnas	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr.474252.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni- ja sidetrassidega. Pidada kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud elektrivõrguprojektidele LR3011 ja LC0393.
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97.

Tellija:
Elektrilevi OÜ

enersense

Aadress: Lootuse 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713
Reg nr: 11445550
Telefon: 59194472
e-mail: mariliis.kartau@enersense.com

Kuupäev:	23.07.2024
Töö nr:	LC1826
Joonise nr:	01
Mõõtkava:	M 1:500
Muudatus:	Ver 1

Töö nimetus:	Alberti-Risti tankla kinnistu peakaitsme suurendamine, Mälikvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN
Projekteerija:	Mariliis Kartau
Kontrollija:	Siim Holtsmann