



MÄRKUSED:
1. Projekteerimistorustiku lõikumiskohtades olemasolevate kommunikatsioonidega tuleb täpsustada olemasolevate tehnovõrkude kõrgusmargid. Tehnovõrkude ja rajatiste kaitseviisid teostada kaevetööd käsitsi. Projekteritava torustiku lõikumiskohtades olemasolevate tehnovõrkudega kaitse viimased vastavalt kommunikatsioonide valdaja nõuetele ja eeskirjadele;
2. Vastavalt standardile EVS 843:2016 on tehnovõrkude vahelised püstkojad nende lõikumisel järgmised:
- Isevooline kanalisatsioon ja veetoru - 0,10 m;
- Isevooline kanalisatsioon ja elektr- ja sidekaabel - 0,30 m;

Projekteerija: Triangulum OÜ reg. kood: 14443557		Tellija: KLM Projekt OÜ reg. kood: 11074214	
MTR nr EEP004045		Nimetus: Kopli 1 detailplaneeringu välisveevarustus ja -kanalisatsioon	Aadress: Kopli tee L2 ja L3, Ääsmäe küla, Saue vald, Harjumaa
Teostas:	Veera Petrova		
Kuupäev:	30.01.2023 (v02)	Leht:	Tähis: Sademeveekanalisatsiooni pikiprofil VK-6-04
Töö nr:	101/22	6/11	Möötkava: 1:500
Stadium:	Põhiprojekt		