



III korruse ruumide eksplikatsioon		
Osakond	NR	Ruum
Hooldekodu		
	301	Koridor 251,3
	301.1	Koridor 44,4
	302	Tuba 25,0
	303	Pesu 2,1
	304	WC 2,5
	305	Tuba 24,9
	306	WC 2,4
	307	Pesu 2,1
	308	Tuba 24,9
	309	Pesuruum 1,9
	310	WC 2,6
	311	Juhi kabinet 14,5
	312	Tuba 22,5
	313	WC 2,5
	314	Pesu 2,1
	315	Tuba 21,3
	316	Tuba 19,5
	317	Inva-WC 5,6
	318	Inva-pesu 3,7
	319	Tuba 24,7
	320	Pesu 1,7
	321	WC 2,8
	322	Tuba 15,7
	323	Pesuruum 3,1
	324	Tuba 14,7
	325	Pesuruum 3,1
	326	Tuba 15,5
	327	Pesuruum 3,1
	328	Tuba 14,9
	329	Pesuruum 3,0
	330	Tuba 15,0
	331	Pesuruum 4,0
	332	Tuba 23,4
	333	Pesuruum 4,0
	334	Tuba 22,8
	335	WC 2,6
	336	Pesu 2,2
	337	Tuba 21,5
	338	Pesuruum 3,5
	339	Juhikabinet 14,6
	340	Raamipesu 26,5
	341	Puhkeruum 22,9
	342	Inva-WC 6,8
	343	Inventar 5,2
	344	Sibripesu 8,1
	345	Oovälve 5,9
	346	Oepost 14,3
	347	Koristus 3,5
	348	WC 1,9
	349	Inva-WC 5,5
	350	Puhastus 5,9
	351	Must pesu 5,9
	352	Ravim 3,8
	353	Protseduurid 14,2
	354	Isolator 15,2
	355	Luis 5,7
	356	Pesuruum 5,5
	357	Elutuba 30,0
	358	Oodetuphukeruum 24,3
		902,8 m²

3. korrus
NP 912,5m²
BP 1182,9m²
4 töötajat ja 26 patsienti
3. korrusel kokku: 30 inimest

- Tingimärgid
- olev, olev säilitatav konstr.
 - projekt. konstr.
 - kinniehitatav ava olev, olevas konstr.-s
 - projekt. soojustus
 - lammutatav olev, olev kandekonstr.
 - evakuatsioonitee
 - tuletõkkesepts, piir
 - põrandakütte kollektor, vt. KV osast
 - veearavoolutapid põrandas, vt. VK osast
 - ohutuskäsi (h põrandast 900mm)

- MUUTUSED
- Õävalve šaht nihkus 70mm paremale : 16.01.24
 - Lifti šahtid uued mõõdmed : 16.01.24
 - Pesuruumi trapid segusti keskel ja seinast 350mm : 16.01.24
 - Pesuruum nr 331, ruum muutus kitsamaks : 16.01.24
 - Ruum 351-350 uus laius, teljel C-D/6 šaht nihkus 110mm vasakule, šahti sein uus mõõt 100mm, šahti uus mõõt 450mm : 23.01.24
 - Oodetuphukeruum 358, valamu liikus akna alla, köögimööbel liikus seinast 1000mm. (Liikus tagasi vanale kohale, 1300mm seinast)
 - Isolatoripalati ees olevat lüüsi sein nihutatud 100mm (ruum 355-356) ja antud sein nüüd 66mm karkassiga : 06.02.24
 - Ravimi ruum 352, valamu asukoht muutunud (seinast 900mm) : 03.04.24

- MÄRKUSED
1. Käesolevale projektile pole olemasoleva hoone moodistust koostatud, aluseks on võetud varasem inventariseerimine ja algne projektmaterjal.
 2. Projekti joonistel võib esineda ebatäpsusi, kuna moodistuse teostamisel ei olnud konstruktsioonid ja kommunikatsioonid avatud.
 3. Kõik moodid kontrollida ehitusobjekt.
 4. Kõik kommunikatsioonid ei ole eraldi tuletõkkeseptsioonid (EI60).
 5. Vastuolude korral erinevate jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pööruda õige lahenduse saamiseks sisearhitekti või tellija poole.
 6. Kõik muudatused kooskõlastada enne teostamist tellijaga.