



IV korruse ruumide eksplikatsioon		
Oskond	NR	Ruum
Intensiviravi		
401	Intensiviravi	106,0
402	Raamipesu	14,1
403	Hingamisaparaadi+ med. seadmed	19,1
404	Puhas pesu	6,4
405	Ode pühkeruum	17,0
406	WC	2,5
407	Lüüs	10,7
408	Intensiviravi	57,2
409	WC	3,5
410	Isolaator	25,1
411	Lüüs	5,0
412	Pesuruum	6,6
413	Arstide ruum	11,5
414	Koridor	18,4
415	Inventar + tarvikud (tava)	15,2
416	Inventar + tarvikud (puhas)	7,8
417	Must pesu ja med. korist	6,1
		332,2 m²

Hooldekodu		
418	Siltripesu	7,6
419	Koridor	216,6
420	Tuba	24,7
421	WC	2,8
422	Pesu	1,7
423	Pesu	3,8
424	Inva-WC	5,5
425	Tuba	19,5
426	Tuba	21,3
427	Tuba	22,2
428	Pesu	2,2
429	WC	2,5
430	Tuba	21,4
431	WC	2,6
432	Tuba	15,1
432.1	Pesu	2,1
433	WC + pesu	3,1
434	Pesu	1,6
435	WC	2,4
436	Tuba	24,9
437	Tuba	25,1
438	WC	2,5
439	Pesu	2,1
440	Must pesu	5,8
441	Puhas pesu	5,8
442	Inva-WC	5,5
443	WC	2,1
444	Koristus	3,4
445	Depost	14,3
446	Oovale	5,8
447	Odeide puhkeruum	24,9
448	Elutuba	30,0
449	Isolaator	15,2
450	Lüüs	5,7
451	Pesuruum	5,5
452	Protseduurid	14,1
453	Ravimid	3,8
		575,2 m²
		Kokku: 907,4 m²

4. korrus
NP 907,4m²
BP 1182,9m²
- 8 töötajat ja 26 patsienti
4. korrusel kokku: 34 inimest
- Tingmargid
- olev, olev säilitatav konstr.
 - projekt. konstr.
 - kinnihitav ava olev, olevas konstr.-s
 - varem rekonstr. korpus V1
 - projekt. soojustus
 - evakuatsioonitee
 - tuletõkkeseks. piir
 - põrandakütte kollektor, vt. KV osast
 - ohutuskäsi (h põrandast 900mm)

- MUUTUSED
- Liftisähtid uued mõõtmised : 16.01.24
 - Pesuruumi trapid segusti keskel ja seinast 350mm : 16.01.24
 - Ruum 441-440 uus laius, teljel C-D/6 saht nihkus
 - 80mm vasakule, sahti sein uus mõõt 100mm, sahti uus mõõt 420mm : 23.01.24
 - Ode pühkeruum 447, Jääd olemas olev ava, väliseinast 800mm
 - Oovale saht nihkus 40mm paremale : 24.01.24
 - Isolaatoripalati ees olevat (üksi) seinu niivõrd 100mm ruum 450-451) ja antud sein nüüd 66mm karkassiga : 06.02.24RR
 - Ruum 416 (inventar+tarvikud) muutub ukseava asukoht, ukse mõõtmised (U-444) ning ukse avanev teistpidi : 05.03.24
 - Ruum 402 (Ode pühkeruum), kipsseina asukoht nihkunud.
 - Akna SA-2 kogus x1 (akna asenel). Kiviseinas U-449 avanev teisele poole : 05.03.24
 - Ruum 404 kipsseina asukoht nihkunud, U-446 (1000x2100) ukse eemaldatud, tuleb ukseta ava : 05.03.24
 - Ruum 413 (Arstide ruum), ukseava nihkub rohkem sein kesktele. U-457 muutub Liigukseks, monitor tuleb sein. : 05.03.24
 - Ravimi ruum 453, valamu asukoht muutunud (seinast 900mm) : 03.04.24

- MÄRKUSED
1. Käesolevale projektile pole olemasoleva hoone moodustist koostatud, aluseks on võetud varasem inventariseerimine ja algne projektmaterjal.
 2. Projekti joonistel võib esineda ebatäpsusi, kuna moodustiste teostamisel ei olnud konstruktsioonid ja kommunikatsioonisähtid avatud.
 3. Kõik moodustid kontrollida ehitusobjektis.
 4. Kõik kommunikatsioonisähtid on eraldi tuletõkkeseksioonid (EI60).
 5. Vastutule korral erinevate jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pöörduda õige lahenduse saamiseks sisearhitekti või tellija poole.
 6. Kõik muudatused kooskõlastada enne teostamist tellijaga.