I korruse ruumide eksplikatsioon

Osakond	NR	Ruum	m2
Üldala			
	101	Vastuvõtt-ooteala	38,5
	102	Vestlusruum	17,1
	103	Inva-WC	6,4
	104	WC	3,5
	105	Garderoob	4,6
			70,1 m²
Hooldekodu			
	106	Koridor	250,7
	107	Ravimid	3,9
	108	Inventar	12,5
	108.1	Gaasijaotus ruum	12,8
	109	Ödede puhkeruum	24,5
	110	Elutuba	30,2
	111	Isolaator	15,2
	112	Lüüs	5,7
	113	Pesuruum	5,2
	114	Protseduurid	14,4
	115	Must pesu	5,8
	116	Puhas pesu	5,8
	117	Inva-WC	5,5
	118	WC	1,9
	119	Koristus	3,4
	120	Õepost	14,2
	121	Õovalve	5,8
	122	Silbripesu	9,1
	123	Raampesu	14,2
	124	WC	2,5
	125	Tuba	25,0
	126	Pesu	2,2
	127	Pesu	2,0
	128	Tuba	25,0
	129	WC	2,4
	130	WC	2,6
	131	Tuba	25,0
	132	Pesu	1,8
	133	Juhikabinet	13,1
	134	WC	2,6
	135	Tuba	22,1
	136	Pesu	2,2
	137	Inva-WC	5,8
	138	Tuba	20,5
	139	Tuba	19,4
	140	Inva-pesu	3,6
	141	Tuba	23,8
	142	WC	2,8
	143	Pesu	1,7
	144	Trepikoda TK1	17,1
	144.1	Tuulekoda	4,6
	145	Trepikoda TK2	13,6
	161	Vaheruum	13,5
			707,7 m²
			Kokku: 777,8 m²
Keila kiirabi			
	146	Köök/ puhketuba	22,7
	147	Koristusvah.	3,8
	148	Elutuba 1	27,6
	149	Ladu	9,6
	150	Elutuba 2	15,5
	151	Pesuruum	2,2
	152	Dusiruum	2,8
	153	Wc	1,4
	154	Koridor	39,0
	155	Pesemisruum	13,5
	156	Duširuum	3,2
	157	WC	1,5
	158	Vaheruum	8,2
	159	Autojuhtide ruum	18,2
	160	Tuulekoda	6,8
			176,0 m²

1. korrus
NP 777,8+176,0=953,8m²
BP 944,7+238,2=1182,9m²

4 töötajat ja 15 patsienti
1. korrusel kokku: 19 inimest

Tingmärgid

- olem. olev säilitatav konstr.
- projekt. konstr.
- kinniehitatav ava olem. olevas konstr.-s
- projekt. soojustus
- evakuatsioonitee
- EI60 tuletõkkesekts. piir
- põrandakütte kollektor, vt. KV osast
- veeäravoolutrapid põrandas, vt. VK osast
- ohutuskäsipuu (h põrandast 900mm)

MUUTUSED

- äövalve šaht nihkus 170mm paremale : 16.01.24
- Liftišahtid uued mõõtmed : 16.01.24
- Pesuruumi trapid segusti keskel ja seinast 350mm : 16.01.24
- Ruum 116-115 uus laius, teljel C-D/6 šahti seina uus mõõt 100mm, šaht endiselt 340mm : 23.01.24
- Ödede puhkeruum 109 ukseava muutus, jääb DL.DLEV ava, proj järgne kinni laduda : 23.01.24
- Isolaatorpalati ees olevat (üüsi seina nihutatud 100mm (ruum 112-113) ja antud sein nüüd 66mm karkassiga : 06.02.24
- Kiirabi osa wc/pesu üheks ehitus. 01.02.24
- Ravimi ruum 107, valamu asukoht muutunud (seinast 900mm) : 03.04.24

LIFT-1_TRANSPORT
LIFT-2_PATSIENDID
Liftišahtiks vajalik kontuur

Punase joonega markeeritud lammutatavad konstruktiivsed seinad

Hooldekodu:
14 voodikohta
+ 1 voodikoht isolaatoris

viirutusega kiirabi ruumid

SISESEINTE TÜÜBID:

SISESEIN SS-01
PAKSUS 150 mm : 48 dB
KABINETID (ARST, ÕDE, PROTSEDUURID), WC-d, RIIETUSRUUMID, ABIRUUMID jms.
PALATID jms.
1. VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE
2b. GKBi/A- KIPSPLAAT 12,5 mm
3a. CW 100 KARKASS, TÄITEKS MIN. VILL 100 mm

SISESEIN SS-02
PAKSUS 116 mm : 38 dB
DUŠŠIRUUMID
1. VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE
2a. GKBi- KIPSPLAAT 12,5 mm
2. GKBi/A- KIPSPLAAT 12,5 mm
3a. CW 66 KARKASS, TÄITEKS MIN. VILL 66 mm

SISESEIN SS-03
EI 60 ; PAKSUS 116 mm : 38 dB
DUŠŠ - KUIV RUUM
1. VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE
2. GKBA- KIPSPLAAT 12,5 mm
2d. KNAUF RED QNF KIPSPLAAT 12,5 mm
3a. CW 66 KARKASS, TÄITEKS MIN. VILL 66 mm
2a. GKBi- KIPSPLAAT 12,5 mm

SISESEIN SS-04
EI 60 ; PAKSUS 100 mm - TEHNOSÄHTIDE SEINAD
PAKSUS 150 mm - TEHNORUUMIDE SEINAD
1. VIIMISTLUS VASTAVALT SISEKUJUNDUSELE
7 FIBO PLOKK 100/150 mm
6. KROHV

MÄRKUSED
1. Käesolevale projektile pole olemasoleva hoone mõõdistust koostatud, aluseks on võetud varasem inventariseerimine ja algne projektmaterjal.
2. Projekti joonistel võib esineda ebatäpsusi, kuna mõõdistuse teostamisel ei olnud konstruktsioonid ja kommunikatsioonišahtid avatud.
3. Kõik mõõdud kontrollida ehitusobjektil.
4. Kõik kommunikatsioonišahtid on eraldi tuletõkkesektsioonid (EI60).
5. Vastuolude korral erinevate jooniste või jooniste ja seletuskirja vahel pööreduda õige lahenduse saamiseks sisearhitekti või tellija poole.
6. Kõik muudatused kooskõlastada enne teostamist tellijaga.
7. 1. korruse Keila kiirabi ruumide projekteerimine ei kuulu käesolevasse töövõttu, kuid ruumide pinnad on arvestatud kogu V2-korpuse mahtu.

EHITUSINSENER Ehitusinsener OÜ Registrikood 12481341 Järvevana tee 9f III korrus, Tallinn, 11314 MTR reg. nr. EP00009847	OBJEKT: Keila haigla. V2 korpus.	PROJEKT: Helgo Seppel	100 NR.: 24008	STAADIUM: TP
		KONTROLLIS: Helgo Seppel	KUUPÄEV: 02.02.2024	
	ADRESS: Pargi tn 30, Keila linn, Harjumaa			
	JOONISE SISU: 1. KORRUSE PLAAN	ERALA - JOONISE NR.: AR-5-02		MUUDATUS: 0