Vaade 1

Mast 211 olemasolev r/b mast asendada samas asukohas uue puitmastiga. kl. 4 Tan H=12. Mastile paigaldada LP14807

Paigaldada uus 10 kV mast 211A. kl. 3 Tan H=12. Ühendus teostada pingealuste tööde klemmidega. Mastile paigaldada kantava maanduse klemm.

KPL224098 ühendatakse LC4167 projekti käigus HK3237

18802:001:0186
Männiku

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 85 m

Kännud, mets maha võetud

18802:001:0230
Tõia-Mardi

Kinnine läbindamine 20 m
Kaablitoru Ø160mm, 1250N, 20 m
RV-1, km 1,77

18802:001:0094
19217 Libatse-Enge tee

km 1,68

Libatse-Enge tee

400bet
26.65-26.85

18802:001:0314
Platsi

18802:001:0310
Robini

Vaade 2

18802:001:0230
Tõia-Mardi

18802:001:0900
Tõia-Jüri

400bet
26.17-26.19

18802:001:0094
19217 Libatse-Enge tee

18802:001:0310
Robini

18802:001:0899
Kristo

Vaade 3

18802:001:0902
Tõia-Hansu

18802:001:0110
Tõia

NB! Ristumine drenaažiga. Drenaži sügavus vaadata drenaažikaevust. Lõhkumisel parandada vt seletuskiri pt 4.

Kaablitoru Ø160mm, 450N, 24 m

Joosepi alajaam

Paigaldada uus 10 kV mast 2A. kl. 3 kre H=11. Ühendus teostada pingealuste tööde klemmidega. Mastile paigaldada kantava maanduse klemm.

Joosepi AJ

km 2,28

400bet
26.49-26.47

18802:001:0094
19217 Libatse-Enge tee

Kinnine läbindamine 19 m
Kaablitoru Ø160mm, 1250N, 19 m
RV-2, km 2,26

KPL224098 AI 3x240+35 633/690 m
Kaablitoru Ø160mm, 450N, 485 m

18802:001:0899
Kristo

18802:001:0039
Varbla

## Tingmärgid projekteeritud:

- 1W2 1W2 — 10 kV maakaabelliin torus
- 1W2 1W2 — Kaabel kinnisel läbindamisel
- 10 kV mast
- Maandus

## Tingmärgid olemasolevad:

- 10 kV õhuliin
- 0,4 kV õhuliin
- 10 kV maakaabel
- Drenaaž
- Sidetrass
- Katastriüksuse piir

Märkus: Kindlustamaks järelevalvet tehtavate tööde üle maaparandussüsteemi maa-alal, teatada 3 tööpäeva enne tööde algust Põllumajandus- ja Toiduameti Pärnu keskusele (parnu@pta.agri.ee)objekti asukoht, tööde alustamise aeg ning tööde teostaja kontaktisik.

Märkus: Dreen parandada seletuskirjas peatükk 4 kirjeldatud viisil.

Märkus: Enne ehitustöid teha kindlaks ELASA sidetrassi täpne asukoht ja sügavus looduses.

KAITSETORUGA KAABEL KAEVISES




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: Pärnu-Jaagupi - Kaelase 10 kV fiidri rekonstrueerimine II etapp Põhja-Pärnumaa vald Pärnu maakond | | | | | Tellija: Elektrilevi OÜ | | |
| LEONHARD WEISS | Joonis: Asendiplaani vaated 1-3 | | | | Joonise nr: IP5331-1 | | |
| | Projekteeris: Karl M Põldsam | | 07.2023 | +372 59002453 | Mõõtkava | M 1: 500 | |
| | Kontrollis | | | | Staadium | Tööprojekt | |
| | Projektijuht | | | | Keel: EST | Leht: 2 | Lehti: 13 |


E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001